

# 嘉兴市秀洲区发展和改革局文件

秀洲发改批〔2020〕136号

## 关于秀洲高新区王家木桥港乌桥港河道整治工程 初步设计的批复

嘉兴秀洲高新技术产业开发区管理委员会：

你们《关于要求审批王家木桥港乌桥港河道整治工程初步设计的请示》（秀洲高新管〔2020〕94号）收悉。经研究，原则同意嘉兴市水利水电勘察设计研究院编制的初步设计方案。现将有关内容批复如下：

### 一、项目建设规模及内容：

本工程位于嘉兴市高新区王家木桥港（东升西路—建德港），主要建设内容包括河道整治约1790米，河道拓宽至规划红线约20米宽，新建护岸约3304.2米，并在规划地块预留雨水口约24处。

### 二、其他：

1、水利：编制水土保持方案；细化汛期施工组织方案；结合省厅堤防标准化确权划界要求，明确堤防保护范围；水



系描述应参考《秀洲区水域保护规划（修编）》；清淤工程在施工前对土壤进行成分分析；应考虑辟土围堰建设护岸，进一步考虑围堰长度合理性；围堰顶高程 1.5 低于圩区运行最高水位的 1.96；明确 7 万方弃土方案；补充水利冲挖带来的泥塘退水影响分析；补充围堰断面设计、清淤泥塘围堰、沉淀系统设计、河道与所在圩区关系分析；项目建设规模、拓浚宽度与秀洲区水域保护规划（修编）及高新区水影响评价报告的匹配性、项目范围线、控制线图纸、雨水口典型设计，项目防洪影响评价应有施工期补偿措施。

2、自规：河道拓宽涉及占用土地的，请及时办理用地合法审批手续。

3、环保：编制环评，开工前完成审批。

三、项目总投资及资金来源：

项目概算核定为 2883.72 万元。资金来源为高新区财政。

四、项目法人单位：嘉兴市秀湖城市建设投资开发有限公司。

五、全省统一赋码：2020-330411-76-01-155960。

六、本项目采用公开招标方式。

请据此抓紧办理相关手续，做好下一步施工图设计并完成规定程序，尽快组织实施。

嘉兴市秀洲区发展和改革局

2020 年 11 月 19 日





---

抄送：区府办、区环保局、区自然资源和规划分局、区农水局。

---

嘉兴市秀洲区发展和改革局

2020年11月19日印发

---



附件：秀洲高新区王家木桥港乌桥港河道整治工程项目概算表

序号	工程或费用名称	建筑安装 工程费	设备购置费	独立费用	合计
I	工程部分				
一	建筑工程	1562.51			1562.51
二	机电设备及安装工程				
三	金属结构设备及安装工程				
四	施工临时工程	44.06			44.06
五	独立费用			139.80	139.80
	一~五项合计				1746.38
	基本预备费(5%)				87.32
	静态投资(6+7)				1833.69
II	专项部分				
一	环境保护工程				10.00
二	水土保持工程				14.80
	一~五项合计				24.80
III	征地移民补偿部分				
一	农村部分补偿费				949.28
	一~七项合计				949.28
	基本预备费(8%)				75.94
	静态投资(22+23+24+25)				1025.22
	工程总投资合计				
	静态总投资(8+14+26)				2883.72
	工程总投资(27+28+29)				2883.72